
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy ślepy

ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN I KANALIZACJA DESZCZOWA

Obiekt	Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
Kod CPV	45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Budowa	PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Raciborskiego Działki budowlane: 30, 7/50, 7/34 obręb: 0005 Jednostka ewidencyjna: 220401_1.0005
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Wykonawca	PHU TESAN Pracownia Projektowa 87-134 Zławieś Wielka Przysiek ul. Kanarkowa 8
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	I kw/2016 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń Kwiecień 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Wartość
1.		45231300-8	ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN I KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
1.1.		45231300-8	Przyłącze wodociągowe	
1.1.1.		45111200-0	Roboty ziemne	
1.1.2.		45231300-8	Roboty montażowe	
1.2.		45231300-8	Kanalizacja sanitarna	
1.2.1.		45111200-0	Roboty ziemne	
1.2.2.		45231300-8	Roboty montażowe	
1.3.		45231300-8	Kanalizacja deszczowa	
1.3.1.		45111200-0	Roboty ziemne	
1.3.2.		45231300-8	Roboty montażowe	
1.4.		45231300-8	Kanalizacja deszczowa przyłączy do wpustów	
1.4.1.		45111200-0	Roboty ziemne i przygotowawcze	
1.4.2.		45231300-8	Roboty montażowe	
1.5.		45231300-8	Kanalizacja deszczowa przyłączy do rur deszczowych	
1.5.1.		45111200-0	Roboty ziemne i przygotowawcze	
1.5.2.		45231300-8	Roboty montażowe	
			Razem	

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1. ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Kod CPV: 45231300-8				
			1.1. Przyłącze wodociągowe Kod CPV: 45231300-8				
			1.1.1. Roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0				
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,015		
2	Analiza własna wg KNNR 1 t.0111/01 wyd.I 2000		Obsługa geodezyjna	km	0,015		
3	KNR 2-01 0215/06		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ (Krotność= 0,8)	m ³	25,520		
4	KNR 2-01 0317/05.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (Krotność= 0,2)	m ³	25,520		
5	KNR 2-01 0322/02		Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m ²	46,400		
6	KNR 2-01 0230/01.2		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	23,925		
7	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	23,925		
8	KNNR 1 0205/03.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km	m ³	1,595		
9	KNNR 1 0527/01		Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m	kpl	1,000		
10	KNNR 1 0527/06		Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m	kpl	1,000		
			1.1.2. Roboty montażowe Kod CPV: 45231300-8				
11	KNR 2-18 0613/05.2		Studnia wodomierzowa w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400mm i głębokości 3m	studnię	1,000		
12	KNR 2-15 0119/01		Wodomierz sprzężony WPU-MFD 50/2,5 dn 50	szt	1,000		
13	KNR 2-15 0112/08		Zawór antyskażeniowy EA 291 dn 80mm	szt	1,000		
14	KNR 2-15 0112/08		Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm	szt	2,000		
15	KNR 2-15 0111/06		Redukcja żeliwna dn 80/50mm	kpl	2,000		
16	KNR 2-19 0217/01		Przejście tulejowe fi 100mm	przejście	1,000		
17	KNR 2-28 0315/01		Tabliczka informacyjna	kpl	1,000		
18	KNNR 4 1702/02		Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania z odejściem kołnierzowym DN 110/80	szt	1,000		
19	KNNR 4 1111/03.1		Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe o średnicy 80mm, z obudową, z nasuwkami, montowane na rurociągach z PCW i PE	kpl	1,000		
20	KNNR 4 1411/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m ³	1,595		
21	KNNR 4 1708/02.2		Przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy zewnętrznej 90mm łączone metodą zgrzewania czołowego	m	14,500		
22	KNNR 4 1611/01		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m)	odcinek	1,000		
23	KNNR 4 1608/01		Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur PE	próba	1,000		

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
24	KNNR 4 1606/01		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE	próba	1,000		
25	KNNR 4 1612/01		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m)	odcinek	1,000		
26	KNR 2-19 0219/01		Oznakowanie trasy wodociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi	m	14,500		
27	KNR 2-19 0134/01		Oznakowanie trasy wodociągu na murze	kpl	1,000		
28	KNR 2-18 0505/01		Bloki oporowe z B-15	m3	0,300		
			1.2. Kanalizacja sanitarna Kod CPV: 45231300-8				
			1.2.1. Roboty ziemne Kod CPV: 4511200-0				
29	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,118		
30	KNNR 1 0111/01		Obsługa geodezyjna	km	0,118		
31	KNR 2-01 0215/06		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40m ³ (Krotność= 0,8)	m3	497,371		
32	KNR 2-01 0317/05.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (Krotność= 0,2)	m3	497,371		
33	KNR 2-01 0322/02		Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m2	956,708		
34	KNR 2-01 0230/01.2		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	436,531		
35	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	436,531		
36	KNNR 1 0205/03.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	60,840		
37	KNR-W 2-18 0903/01		Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	7,000		
38	KNR-W 2-18 0903/06		Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	7,000		
			1.2.2. Roboty montażowe Kod CPV: 45231300-8				
39	KNNR 4 1411/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m3	17,715		
40	KNNR 4 1411/04		Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm	m3	35,430		
41	KNR-W 2-18 0801/07		Włączenie do istniejącego kanału fi 380	kpl	1,000		
42	KNR-W 2-18 0408/02		Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 łączone na uszczelki gumowe Ø160mm	m	11,900		
43	KNR-W 2-18 0408/03		Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 łączone na uszczelki gumowe Ø200mm	m	106,200		
44	KNR 5-10 0305/05		Układanie w wykopie rur ochronnych stalowych o średnicy do 250mm	m	2,000		
45	Analiza własna wg KNR-W 2-18 t.0517/01 wyd.I 1997		Studzienki kanalizacyjne systemowe PE średnicy 425mm	szt	7,000		
46	KNR-W 2-18 0801/03		Włączenie kanałów do istniejących studni rewizyjnych	kpl	7,000		
47	KNNR 4 1430/01		Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m ³	m3	3,500		
48	KNR 2-18 0804/01		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm	m	11,900		

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
49	KNR 2-18 0804/02		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	106,200		
			1.3. Kanalizacja deszczowa Kod CPV: 45231300-8				
			1.3.1. Roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0				
50	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,325		
51	KNNR 1 0111/01		Obsługa geodezyjna	km	0,325		
52	KNR 2-01 0215/06		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ (Krotność= 0,8)	m ³	1.217,432		
53	KNR 2-01 0317/05.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (Krotność= 0,2)	m ³	1.217,432		
54	KNR 2-01 0322/02		Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m ²	2.332,229		
55	KNR 2-01 0230/01.2		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	974,876		
56	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	974,876		
57	KNNR 1 0205/03.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość 1km	m ³	242,556		
58	KNR-W 2-18 0903/01		Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	10,000		
59	KNR-W 2-18 0903/06		Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	10,000		
			1.3.2. Roboty montażowe Kod CPV: 45231300-8				
60	KNNR 4 1411/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m ³	51,658		
61	KNNR 4 1411/04		Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm	m ³	103,314		
62	KNR-W 2-18 0801/07		Włączenie do istniejącego kanału fi 500	kpl	1,000		
63	KNR 2-15 0219/03		Zasuwa burzowa o średnicy 300mm	szt	1,000		
64	KNR-W 2-18 0408/05		Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 łączone na uszczelki gumowe Ø315mm	m	67,500		
65	KNR-W 2-18 0408/04		Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 łączone na uszczelki gumowe Ø250mm	m	250,600		
66	KNR-W 2-18 0408/03		Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 łączone na uszczelki gumowe Ø200mm	m	7,000		
67	KNR-W 2-18 0801/03		Włączenie kanałów do istniejących studni rewizyjnych	kpl	21,000		
68	KNR-W 2-18 0513/01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	4,000		
69	KNR-W 2-18 0513/02		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5m	6,000		
70	KNR-W 2-18 0513/03		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	17,000		
71	KNR-W 2-18 0513/04		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5m	-12,000		
72	Analiza własna wg KNNR 4 t.1413/05 wyd.I 2000		Separator koalescencyjno-sorpcyjny z osadnikiem EKS-HS 30/6000 fi 1200mm	kpl	1,000		

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
73	KNNR 4 1430/01		Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m ³	m ³	10,500		
74	KNR 2-18 0804/02		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	7,000		
75	KNR 2-18 0804/03		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm	m	250,600		
76	KNR 2-18 0804/04		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm	m	67,500		
			1.4. Kanalizacja deszczowa przyłączy do wpustów Kod CPV: 45231300-8				
			1.4.1. Roboty ziemne i przygotowawcze Kod CPV: 45111200-0				
77	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,049		
78	KNNR 1 0111/01		Obsługa geodezyjna	km	0,049		
79	KNR 2-01 0215/02		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ (Krotność= 0,8)	m ³	108,405		
80	KNR 2-01 0317/05.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (Krotność= 0,2)	m ³	108,405		
81	KNR 2-01 0322/02		Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m ²	256,100		
82	KNR 2-01 0230/01.2		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	81,587		
83	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	81,587		
84	KNNR 1 0205/02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m ³	26,818		
			1.4.2. Roboty montażowe Kod CPV: 45231300-8				
85	KNNR 4 1411/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m ³	6,548		
86	KNNR 4 1411/04		Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm	m ³	13,095		
87	KNR-W 2-18 0408/03		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk typ SN 8	m	48,500		
88	KNR-W 2-18 0801/03		Włączenie kanałów do studzienek	kpl	8,000		
89	KNR 2-18 0625/01		Wpust uliczny zwykły bez syfonu, typ ciężki D400 z zamkiem zatraskowym, Studzienka kanalizacyjna o 500 betonowa z osadnikiem (h=100 cm)	szt	8,000		
90	KNR 2-18 0804/02		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	48,500		
91	KNR-W 2-18 0530/01		Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m ³	m ³	2,400		
92	KNR 2-18 0712/06		Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500mm	m	16,000		
93	KNR 2-18 0714/06		Dwukrotna izolacja abizolem wewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500mm	m	16,000		
			1.5. Kanalizacja deszczowa przyłączy do rur deszczowych Kod CPV: 45231300-8				
			1.5.1. Roboty ziemne i przygotowawcze Kod CPV: 45111200-0				
94	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,085		
95	KNNR 1 0111/01		Obsługa geodezyjna	km	0,085		

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
96	KNR 2-01 0215/02		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ (Krotność= 0,8)	m ³	183,600		
97	KNR 2-01 0317/05.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (Krotność= 0,2)	m ³	183,600		
98	KNR 2-01 0322/02		Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m ²	408,000		
99	KNR 2-01 0230/01.2		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	147,467		
100	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	147,467		
101	KNNR 1 0205/02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m ³	36,133		
			1.5.2. Roboty montażowe Kod CPV: 45231300-8				
102	KNNR 4 1411/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m ³	11,475		
103	KNNR 4 1411/04		Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm	m ³	22,950		
104	KNR-W 2-18 0408/02		Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 łączone na uszczelki gumowe Ø160mm	m	85,000		
105	KNR-W 2-18 0801/03		Włączenie kanałów do studzienek	kpl	16,000		
106	KNR 2-15 0211/01		Rura deszczowa żeliwna o średnicy nominalnej 150mm	szt	16,000		
107	KNR 2-15 0211/03		Osadnik deszczowy żeliwny o średnicy nominalnej 150mm	szt	16,000		
108	KNR 2-18 0804/01		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm	m	85,000		
			Razem				

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	1.491,789		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,498		
3	Izolarze gr.II	r-g	4,006		
4	Monterzy gr.II	r-g	0,692		
5	Monterzy gr.III	r-g	0,487		
6	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	2,241		
7	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	198,574		
8	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	10,370		
9	Robotnicy gr.I	r-g	2.958,435		
10	Robotnicy	r-g	1.987,162		
		Razem	6.654,254		

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,130		
2	Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80	kg	5,000		
3	Bale iglaste obrzynane, grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	0,030		
4	Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-7,5)	m3	6,889		
5	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) (Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003)	m3	15,018		
6	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) (Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003)	m3	2,520		
7	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	14,748		
8	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	367,000		
9	Cement portlandzki 35 (spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1)	t	0,056		
10	Cement portlandzki 35	kg	5,610		
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,571		
12	Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm	m3	0,245		
13	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,042		
14	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,020		
15	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,412		
16	Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	8,000		
17	Folia aluminiowa uszlachetniona, szczeliwo	kg	11,340		
18	Haki do rur	szt	16,000		
19	Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm	kg	12,400		
20	Konstrukcje podwieszonych długości 4,0m	kpl	0,850		
21	Koryta drewniane	kpl	0,200		
22	Krawędziaki iglaste kl. II	m3	0,920		
23	Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1000mm	szt	26,000		
24	Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1200mm	szt	73,000		
25	Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1400mm	szt	5,250		
26	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 80mm	szt	6,060		
27	Nadstawka do osadnika ulicznego ściekowego fi 50cm, h=100cm - żelbetowa	szt	8,000		
28	Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 80/100/125 mm	szt	1,000		
29	Opaski do nawiercania z odejściem kołnierzowym DN 110/80	szt	1,000		
30	Osadnik uliczny ściekowy fi 50cm, h=100cm - żelbetowy	szt	8,000		
31	Osadniki żeliwne deszczowe z rusztem bezsyfonowe 150mm	szt	16,000		
32	Pak łamany miękki	kg	3,440		
33	Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno	kg	1.079,848		
34	Piasek	m3	321,973		
35	Pierścienie utrzymujące wpust	szt	8,000		
36	Pierścień odciążający żelbetowy fi 126 x 166cm, h=20cm	szt	4,000		
37	Pierścień odciążający żelbetowy fi 153 x 193cm, h=20cm	szt	18,000		
38	Pierścień odciążający żelbetowy fi 66 x 96cm, h=25cm	szt	8,000		
39	Podchloryn sodowy	kg	0,500		
40	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 120/60cm	szt	4,000		
41	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 144/60cm	szt	17,000		
42	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 164/60cm	szt	1,000		
43	Pospółka	m3	1,400		
44	Przejście tulejowe fi 100mm	m	0,350		
45	Redukcja żeliwna dn 80/50mm	szt	2,000		
46	Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R	kg	83,660		
47	Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P	kg	27,090		
48	Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R	kg	14,260		
49	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	148,664		
50	Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P	kg	151,950		
51	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	9,920		
52	Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 219,1/5,6 (200) mm	m	2,000		
53	Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 50mm	m	4,500		
54	Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 90/8,2mm	m	14,935		
55	Rury deszczowe żeliwne 150mm	szt	16,320		
56	Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką typ SN 8 dn 160	m	98,838		
57	Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką typ SN 8 dn 200	m	164,934		
58	Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką typ SN 8 dn 250	m	255,612		
59	Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką typ SN 8 dn 315	m	68,850		

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
60	Separator koalescencyjno-sorpcyjna z osadnikiem EKS-HS 30/6000 fi 1200mm	kpl	1,000		
61	Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do zasuw	szt	1,000		
62	Słupki drewniane iglaste - niekorowane o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m	m3	0,130		
63	Stopień włazowy żeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych	szt	165,800		
64	Studnia kontrolna PCV fi 425mm z włazem żeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000	szt	7,000		
65	Syfony kanalizacyjne kamionkowe 200mm poziome	szt	8,000		
66	Sznur konopny, kręcony, czesankowy smołowany	kg	11,600		
67	Sznur konopny, kręcony, czesankowy surowy	kg	5,280		
68	Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami	kg	67,280		
69	Tablice informacyjne	szt	1,000		
70	Tabliczki do znakowania wodociągów	szt	1,000		
71	Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras wodociągów	m	4,350		
72	Tlen techniczny sprężony	m3	0,146		
73	Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych	szt	12,687		
74	Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ DO-600Z, H115 204-0600, kl. D400	szt	21,000		
75	Właz kanałowy żeliwny typu lekkiego fi 600 mm, typ AO-600 201-1200, kl. A15	szt	1,000		
76	Woda z rurociągów	m3	29,005		
77	Woda	m3	56,988		
78	Wodomierz sprężony WPU-MFD 50/2,5 dn 50	szt	1,000		
79	Wpust ściekowy klasy 400 z zamkiem zatraskowym	szt	8,000		
80	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,230		
81	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,500		
82	Zasuwa burzowa, żeliwna fi 300mm - samoczynna jednostopniowa	szt	1,000		
83	Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 80mm	szt	1,000		
84	Zawór antyskażeniowy EA 291 dn 80mm	szt	1,000		
85	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 80mm	szt	2,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beczkwóz ciągniony 2500 dm3	m-g	3,402		
2	Koparka jednonaczyniowa 0,15 m3 (1)	m-g	19,155		
3	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)	m-g	4,986		
4	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)	m-g	18,834		
5	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1)	m-g	44,173		
6	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	7,504		
7	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	31,976		
8	Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1)	m-g	12,138		
9	Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1)	m-g	34,159		
10	Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	m-g	47,600		
11	Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1)	m-g	55,420		
12	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1)	m-g	3,250		
13	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	31,115		
14	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	237,228		
15	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	4,290		
16	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	3,000		
17	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	106,959		
18	Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1)	m-g	2,097		
		Razem	667,286		