


Kosztorys nakładczy

Budynek Powiatu Gdańskiego

Lokalizacja: Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25

Inwestor: Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16



J. M. Zbigniew Jezierski
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
POMBO/0021/03

Wartość kosztorysu: zł

Autor opracowania:

Kosztorys nakładczy


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Budynek Powiatu Gdańskiego				
1	Element	Izolacja				
1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie powierzchni posadzek i sprzętów folią - 100 m2	kpl	1,0		
2	KNRW 401/808/8 analogia	Rozbiórka cokolików.	m	36,0		
3	KNRW 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5·m2, tynki cementowe - odbicie tynków i płytek 80 cm powyżej śladów zawilgocenia ścian.	m2	86,0		
4	KNRW 401/619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5·m2	m2	86,0		
5	KNRW 401/620/2	Odgrzybianie spoin murów lub stropów przy użyciu klamer budowlanych, ściany łatwo dostępne, do 5·m2	m2	86,0		
6	Kalkulacja indywidualna	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 40 cm	m	46,0		
7	Kalkulacja indywidualna	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm	m	19,0		
8	KNR 40/208/1	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania	m2	86,0		
9	KNR 40/208/1 analogia	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie dwóch cykli szlamowania	m2	86,0		
10	KNR 40/208/4	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10·mm, oraz wykonanie tynku magazynującego sole dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - krotność 2	m2	86,0		
11	KNR 40/210/1 (2)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1,5·cm oraz wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku krotność 1	m2	86,0		
12	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1		
13	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	86,0		
Razem Izolacja						
Razem kosztorys						
Wartość kosztorysu netto						

Przedmiar robót

Budynek Powiatu Gdańskiego

Lokalizacja: Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25

Inwestor: Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16



mgr inż. Zbigniew Jezierski
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynek Powiatu Gdańskiego		
1	Element	Izolacja		
1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie powierzchni posadzek i sprzętów folią - 100 m ²	kpl	1,0
2	KNRW 401/808/8 analogia	Rrozbiórka cokolików.	m	36,0
3	KNRW 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5·m ² , tynki cementowe - odbicie tynków i płytek 80 cm powyżej śladów zawilgocenia ścian.	m ²	86,0
4	KNRW 401/619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5·m ²	m ²	86,0
5	KNRW 401/620/2	Odgrzybianie spoin murów lub stropów przy użyciu klamer budowlanych, ściany łatwo dostępne, do 5·m ²	m ²	86,0
6	Kalkulacja indywidualna	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 40 cm	m	46,0
7	Kalkulacja indywidualna	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm	m	19,0
8	KNR 40/208/1	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania	m ²	86,0
9	KNR 40/208/1 analogia	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie dwóch cykli szlamowania	m ²	86,0
10	KNR 40/208/4	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10·mm, oraz wykonanie tynku magazynującego sole dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - krotność 2	m ²	86,0
11	KNR 40/210/1 (2)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1,5·cm oraz wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku krotność 1	m ²	86,0
12	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1
13	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m ²	86,0