

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Razem: Zysk:	%								
		Razem: Razem element:									
1.1. 3		ROBOTY RENOWACYJNE ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH									
1.1. 3.1	TZKNBK 1908 0606-1460 -040	naprawa sztukaterii na słupach do wysokości 200 cm - Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość profilu w rozwinięciu do 20 cm <i>Obmiar = 40,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Roboty instalacji elektrycznych (PM) Materiały: Gips tynkarski Knauf "Goldband" Gips budowlany szpachlowy Gips budowlany Sprzęt: Wyciąg WBT Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m r-g t t t m-g m-g %	 0,770 0,005356 0,000767 0,001261 0,0088 0,0047 %	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 %	 0 0 0 0 0 0 %					
1.1. 3.2	TZKNBK 1908 0606-15-0 40	naprawa sztukaterii belek - założono naprawę 20 % powierzchni bocznych -Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość profilu w rozwinięciu do 40 cm <i>Obmiar = 18,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Roboty instalacji elektrycznych (PM) Materiały: Gips budowlany, szpachlowy Gips budowlany Gips tynkarski Knauf "Rothband" Sprzęt: Wyciąg WBT Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m r-g kg t t m-g m-g %	 1,120 0,010712 0,001547 0,002561 0,0172 0,0096 %	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 %	 0 0 0 0 0 0 %					
1.1. 3.3	TZKNBK 1908 0606-15-0 40	naprawa sztukaterii belek - założono naprawę 20 % powierzchni dolnej belki -Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość profilu w rozwinięciu do 40 cm <i>Obmiar = 9,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Roboty instalacji elektrycznych (PM) Materiały: Gips budowlany szpachlowy	m r-g t	 1,120 0,000011	 1,00 1,00	 0 0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gips budowlany Gips tynkarski Knauf "Rothband" Sprzęt: Wyciąg WBT Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	t t m-g m-g	0,001547 0,002561 0,0172 0,0096	1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0				
1.1. 3.4	TZKNBK 1908 0606-1460 -040	naprawa sztukaterii obramowania kastonów sufitowych przyjęto 20 % długości - Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość profilu w rozwinięciu do 20 cm <i>Obmiar = 58,40</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Roboty instalacji elektrycznych (PM) Materiały: Gips tynkarski Knauf "Goldband" Gips budowlany szpachlowy Gips budowlany Sprzęt: Wyciąg WBT Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem: Razem element:	m r-g t t t m-g m-g	0,770 0,005356 0,000767 0,001261 0,0088 0,0047	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0 0				
1.1. 4		ŚCIANKA DZIAŁOWA								
1.1. 4.1	KNR 2-02W 2003-05-0 50	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02 <i>Obmiar = 8,78</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Płyta g-k wodo i ognioochronna, grub. 12,5 Kształtowniki stalowe profilowane typ U Kształtowniki stal.profil główny C 60/27 Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną Wkręty stalowe samogwintujące Gips tynkarski "Tynkar" Nowa Dolina Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.70mm Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm Woda Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg środek transportowy Razem pozycja: obmiar:	m2 r-g m2 m m szt szt t m2 m m3 PLN m-g m-g	2,780 4,120 0,760 2,050 4,060 44,420 0,00282 1,030 3,626 0,00183 0,0672 0,0514	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				